Ospedali Riuniti di Trieste — IRCCS Burlo Garofolo

## LEGENDA

- EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE INTERESSATE DALLO SMONTAGGIO E RIMOZIONE SELETTIVA (STRIP OUT)
  N.B. Per le demolizioni previste fare riferimento alla voce di E.P. Z.20.015/005
- DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI EDIFICIO
  N.B. voce di E.P. Z.20.005/005
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI
  N.B. Anche in queste aree sono comunque comprese, ancorché non indicate nei grafici, le demolizioni necessarie per:
  - lavori di adeguamento sismico
  - eventuale rifacimento di dorsali, canalizzazioni e passaggi di impianti di qualsiasi natura.
- DEMOLIZIONI
  N.B. Relativamente alla tipologia delle murature e delle finiture da demolire si faccia riferimento alle tavole di rilievo Serie 0 (zero)

## NOTE

**N.B.1**
Sono inoltre comprese in appalto tutte le demolizioni necessarie per lasciare i locali liberi per la successiva ristrutturazione, anche quelle che interessano locali o aree non oggetto di intervento, che siano:

- conseguenti alla demolizione di murature di tamponamento o tavolati;
- necessarie per la realizzazione e messa in funzione di impianti di qualsiasi tipologia. A titolo esemplificativo e non esaustivo è compresa la rimozione di canalizzazioni, apparati aeraulici, isolamenti, tubazioni, corpi scaldanti, quadri elettrici, apparati elettrici, canaline, cavidotti, cavi, ecc., anche all'interno di cavedi, controsoffitti, intercapedini e simili;
- propedeutiche all'esecuzione delle opere di adeguamento sismico dei fabbricati.

**N.B.2**
Sono inoltre comprese le demolizioni necessarie per la realizzazione delle opere provvisionali da realizzare in conseguenza della esecuzione in più fasi dei lavori come riportato nelle voci di E.P. dal codice Z.01.001 a Z.01.014

# TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo


BVN Donovan Hill
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ottaviani Associati
Massimo Cocciolito

**Coordinamento**
BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin
Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli

**Architettura**
*Layout Sanitario, Computo, Capitolato:*
Studio Tecnico Gruppo Marche
Arch. A.Castelli
*Collaboratori:* Arch. P.Cercone, Arch. C.Contigiani, Ing. M.Rotelli, Ing. S.Bellesi

**Architettura**
*Facciate, Finiture, Esterni:*
BVN Donovan Hill - Arch. N.Logan
*Collaboratori:* Arch. M.Montevecchi
Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani
*Collaboratori:* Arch. F.Patrizi
Arch. M.Cocciolito

**Strutture**
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ing. M.Angeletti
*Collaboratori:* Ing. C.Antolini, Ing. F.Cloppettini

**Impianti**
Studio Tecnico Gruppo Marche
Ing. A.Trapè
*Collaboratori:* Ing. I.Gasparetti, Ing. F.Cioppettini


Progetto Definitivo

Architettura

# PIANTA DEMOLIZIONI LIVELLO 7

| | |
|---|---|
| Repertorio/Posizione | GM_2751/01 |
| Data | 2014 |
| Verificato da | AC |

# D2/10

Scala 1:200

| N. | Descrizione | Data |
|---|---|---|
| 0 | Prima emissione | 07/07/2014 |
| 1 | Revisione | 11/08/2014 |
| 2 | Riesame per validazione | 20/10/2014 |
| 3 | | |
| 4 | | |