

Prot. SCEIAG _3048_____ dd. 05.08.2024



PERIZIA GIUSTIFICATIVA

**INTERVENTO SOMMA URGENZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA
PARTICELLA n. 215/22
C/O COMPENSORIO DI SAN GIOVANNI - TRIESTE
(art. 140 c. 4 del D.Lgs. 36/2023)**

Premessa

La presente perizia giustificativa viene redatta a seguito della redazione della relazione tecnica di somma urgenza assunta con prot. 2687 dd. 05/07/2024 in merito all'evidente stato di spanciamento ed espulsioni di conci di pietra di un tratto di muro di contenimento in pietra della p.c.n. 215/22 del C.C. di Guardiella.

SI EVIDENZIA

1. che in data 18/07/2024 l'impresa PERTOT S.r.l. inizierà i lavori per l'implementazione dell'impianto di captazione e smaltimento delle acque meteoriche mediante la realizzazione di alcune griglie sulle strade secondarie e di una ulteriore in prossimità del muro di contenimento e separazione della p.c.n. 215/22 con la Villa Bottacin- L'integrazione del sistema di captazione sarà così realizzato:
 - Griglia n°1 – con forma ad “L” lunghezza lato lungo 9 mt, lunghezza lato corto 3mt e larghezza 56 cm distanziata di 100 cm dal muro di contenimento al fin di predisporre una guscia di protezione del muro;
 - Griglia 2 - lunghezza 4 mt per tutta la larghezza della strada e larghezza 56 cm;
 - Griglia 3 - lunghezza 4 mt per tutta la larghezza della strada e larghezza 56 cm;
 - Realizzazione dei relativi allacciamenti all'impianto della rete fognaria al pozzetto NP 16603 per la griglia 1 con tubazione di diametro pari a 315 mm, al pozzetto NP 16598 per la griglia 2 e 3 con tubazione di diametro pari a 315 mm.
2. Che il professionista incaricato, ing. Giovanni Basilisco, presenterà entro la data del 23/07/2024 la Relazione Tecnica Strutturale per la messa in sicurezza del muro di sostegno.
3. che l'impresa Boschiva S.r.l., inizierà i lavori di disboscamento di una fascia larga 10 mt dal roseto adiacente al muro perimetrale di Villa Bottacin a Via Verga, a partire dalla settimana successiva a quella di ferragosto. L'attività verrà effettuata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 42/2024.

Prot. SCEIAG _3048_____ dd. 05.08.2024

In tale fase ed effettuati gli opportuni approfondimenti e ulteriori sopralluoghi si ritiene che le cifre stimate in fase di redazione del verbale di somma urgenza possano venir confermate salvo quella del professionista in quanto in sede di sopralluogo sono state espresse perplessità sulla possibilità di realizzare la messa in sicurezza del muro considerati gli spazi ristretti dell'area di lavoro che in caso di crollo di parte del muro esporrebbe gli operatori al rischio seppellimento.

Trieste, 15/07/2024

Il R.U.P e Dirigente Tecnico della S.C. Edilizia e Impianti
Area Giuliana
Ing. Andrea Zangrando

L'originale firmato dall'ing. Andrea Zangrando è conservato agli atti della Struttura Complessa Edilizia ed Impianti Area Giuliana